

Obra: REFORMA HOSPITAL - PISOS INTERIORS
Endereço: RUA GEIERAL FLORES DA CUNHA - VILA MARI/RS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA - SECRETARIA DA SAÚDE

Data: 03/06/2020
Data base: 05/2020 - DESONERADO
BDI: 26,36%

Item	Descrição	Qtde	Un	UNITÁRIO C/BDI		TOTAL C/BDI		Total Geral (R\$)
				Material	M.O.	Material	M.O.	
REF. SINAPI	1. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAIS							
97643 1.1	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOLHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	37,06	m2	3,10	17,55	114,76	650,33	765,09
	Total do Grupo			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2. FUNDAÇÃO								
96522 2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA	2,04	m3	19,58	110,94	39,94	226,32	266,26
96545 2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	69,00	kg	8,25	3,54	569,43	244,04	813,47
96543 2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	7,50	kg	10,10	4,33	75,76	32,47	108,23
94103 2.4	LASTRO DE VAIA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	0,41	m3	150,90	64,67	61,57	26,39	87,95
94965 2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEI	2,28	m3	290,99	124,71	663,46	284,34	947,79
	Total do Grupo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PILARES								
92269 3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA, SERRADA, E=25 MM	4,20	m2	75,83	32,50	318,49	136,49	454,98
92778 3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	15,30	kg	7,19	3,08	110,02	47,15	157,16
92775 3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	6,30	kg	10,18	4,36	64,14	27,49	91,63
94965 3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	0,18	m3	290,99	124,71	52,38	22,45	74,83
	Total do Grupo			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4. VIGAS								
92270 4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	32,01	m2	63,15	27,06	2.021,30	866,27	2.887,57
92778 4.2	TERRELA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	32,70	kg	7,19	3,08	235,15	100,78	335,93
92777 4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	56,40	kg	8,25	3,54	465,45	199,46	664,92
92775 4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	34,50	kg	10,18	4,36	351,24	150,53	501,77
94965 4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	1,92	m3	290,99	124,71	558,70	239,44	798,14
	Total do Grupo			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
5. LAJE								
Comp 02 5.1	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAOTAS, INTER-EIXO 38CM, C/ FERRAGEM NEGATIVA 4,2MM	32,91	m2	33,55	14,38	1.104,11	473,19	1.577,29
94965 5.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	1,49	m3	290,99	124,71	433,42	185,75	619,17
	Total do Grupo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo						R\$	1.537,53	R\$	668,94	R\$	2.196,46
6.	REVESTIMENTOS												
98673	6.1	PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	37,06	M2	110,41	47,32	4091,13	1753,34	5844,47				
98688	6.2	RODAPÊ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM	39,96	M	31,42	13,46	1255,47	538,06	1793,53				
		Total do Grupo					R\$ 5.346,60	R\$ 2.291,40	R\$ 7.638,00				
		TOTAL GLOBAL DA PLANILHA DE ORÇAMENTO (R\$) INCLUSO BDI					R\$ 12.585,90	R\$ 6.204,30	R\$ 18.790,20				

Vila Maria,26 de JUNHO de 2020.

Departamento de Engenharia
Prefeitura Municipal de Vila Maria