



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO	
1.080.839-8/2018		MINISTÉRIO DO TURISMO		APOIO DE INFRAESTRUTURA		Construção de Centro de Eventos		Construção de Centro de Eventos	
PROponente / Tomador		Município / UF		Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento			
MUNICÍPIO DE VILA MARIA		VILA MARIA/RS		Rua Irmãos Buseiro, nº 450, centro, Vila Maria-RS		Construção de Centro de Eventos			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE					
	Sim	Porto Alegre / RS		CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS					
mai-19						BDI 1		BDI 2	
						26,37%		BDI 3	
								BDI 4	
								BDI 5	
								BDI 6	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS									
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	226.637,12
1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	m	110,00	35,77	BDI 1	45,20	5.703,33
1.2.	SINAPI	74209/001	PONTALETAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	m2	2,50	231,49	BDI 1	292,53	4.972,00
2.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25x2,00m					-	731,33
2.1.	SINAPI	90863	FUNDACAO					-	28.615,47
2.2.	SINAPI	96547	Estaca a Trado (Broca) Diâmetro 40cm em Concreto Armado Moldada In-Loco 20 Mpa, CONCRETO USINADO BOMBEAVAL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM,	m	132,00	70,36	BDI 1	88,91	11.736,12
2.3.	SINAPI	96545	Armacao Aco Ca-50, Diam. 12,5mm(1/2) - Fornecimento/ Corte / Dobra / Colocação.	kg	762,74	6,99	BDI 1	8,83	6.734,99
3.			Armacao Aco Ca-50, Diam. 8,0 - Fornecimento/ Corte / Dobra / Colocação.	kg	834,24	9,62	BDI 1	12,16	10.144,36
3.1.	SINAPI	94965	INFRAESTRUTURASUPRAESTRUTURA					-	112.426,32
3.2.	SINAPI	96547	Concreto Fck=25Mpa, Virado em Betoneira, para blocos de fundação	m³	26,52	337,30	BDI 1	426,25	10.877,90
3.3.	SINAPI	96545	Armacao Aco Ca-50, Diam. 12,5mm(1/2) - Fornecimento/ Corte/ Dobra / Colocação.	kg	544,50	6,99	BDI 1	8,83	4.807,94
3.4.	SINAPI	96544	Armacao Aco Ca-50, Diam. 8,0 - Fornecimento/ Corte/ Dobra / Colocação.	kg	186,78	9,62	BDI 1	12,16	2.271,24
3.5.	SINAPI	96546	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 - Fornecimento/ Corte / Dobra / Colocação.	kg	578,38	10,03	BDI 1	12,67	7.328,07
3.6.	MERCADO		Armacao Aco Ca-50, Diam. 10,0 - Fornecimento/ Corte / Dobra / Colocação.	kg	354,20	7,88	BDI 1	9,96	3.527,83
3.7.	MERCADO		PRE MOLDADO - Viga T 0,25x0,40x13,40m	Unidade	14,00	1.661,79	BDI 1	2.100,00	29.400,00
3.8.	MERCADO		PRE MOLDADO - Pilares com seção 0,25x0,50x7,50m para porticos	Unidade	14,00	1.266,12	BDI 1	1.600,00	22.400,00
3.9.	MERCADO		PRE MOLDADO - Pilares com seção 0,25x0,40x9,40m para oitão	Unidade	4,00	1.207,01	BDI 1	1.525,30	6.101,20
3.10.	MERCADO		PRE MOLDADO - Vigas de respaldo com seção 0,25x0,30x4,68m	Unidade	4,00	1.286,65	BDI 1	1.625,94	6.503,76
3.11.	MERCADO		PRE MOLDADO - Vigas de respaldo com seção 0,25x0,30x4,70m	Unidade	4,00	307,59	BDI 1	388,70	1.554,80
3.12.	MERCADO		PRE MOLDADO - Vigas de respaldo com seção 0,25x0,30x4,55m	Unidade	6,00	298,95	BDI 1	377,78	2.266,88
3.13.	MERCADO		PRE MOLDADO - Vigas de respaldo com seção 0,25x0,30x4,71m	Unidade	2,00	309,94	BDI 1	391,67	783,34
3.14.	MERCADO		PRE MOLDADO - Vigas de respaldo com seção 0,25x0,40x4,68m	Unidade	10,00	310,56	BDI 1	392,45	3.924,50
3.15.	MERCADO		PRE MOLDADO - Vigas de respaldo com seção 0,25x0,40x4,55m	Unidade	4,00	385,77	BDI 1	487,50	1.950,00
3.16.	MERCADO		PRE MOLDADO - Vigas de respaldo com seção 0,25x0,40x4,70m	Unidade	6,00	375,05	BDI 1	473,95	2.843,70
3.17.	MERCADO		PRE MOLDADO - Vigas de respaldo com seção 0,25x0,40x4,71m	Unidade	2,00	387,42	BDI 1	489,58	979,16
4.			COBERTURA					-	4.906,20
4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO TP40 E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	840,56	40,18	BDI 1	50,78	79.792,00
4.2.	SINAPI	75220	CUMEIEIRA ALUMÍNIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12" M, E = 0,8 MM	m	32,00	46,09	BDI 1	58,24	42.683,64
4.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, PERFIL "U" ENRIUECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	m2	840,56	33,18	BDI 1	41,93	1.863,68
									35.244,68

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	-------------------------	------------	-------------------------	----------------------

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VILA MARIA/RS

Local

15 de maio de 2019

Data

Nome: Jason Eufani
Título: Engenheiro Civil
CREA/RS 183.973
ART/RRT: