COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**01**	**PISO EM GRANITO BRANCO FORTALEZA APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS COM ARGAMASSA COLANTE ACIII - DIMENSÕES 40X40CM OU 40X30 E=1,6CM INCLUSO REJUNTE BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**m2**		**108,80**	**74,00**
COTAÇÃO	01	PISO EM GRANITO BRANCO FORTALEZA DIMENSÕES 40X40CM ou 40x30 E=1,6CM	m²	1	74,00	74,00
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	6,25	1,37	0,00
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	15,38	0,00
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	0,625	13,10	0,00
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,333	39,87	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	**02**	**Pavimentação em pedra basalto recortado. Dimensões aproximadas: 10x10x07cm assentado sobre colchão de pó-de-pedra e cimento 5cm; acabamento lateral e rejuntado com nata de cimento+areia fina**	**m2**		**86,96**	**60,00**
SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	0,05	69,80	0,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,05	0,57	0,00
SINAPI-I	4759	CALCETEIRO	H	0,625	12,10	0,00
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	0,625	13,10	0,00
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0152	57,50	0,00
COTAÇÃO	02	PEDRAS EM BASALTO RECORTADO Dimensões aproximadadas: 10X10x07cm	m²	1	60,00	60,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	**03**	**FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTONEIRA AÇO (2X-FORMANDO PERFIL U), ABAS IGUAIS D=13,4 E=1/4" A 1/8" COMPRIMENTO 4,85M**	**CNJ**		**480,02**	**0,00**
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	35,308	4,20	0,00
SINAPI-I	25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	3,1	13,35	0,00
SINAPI-I	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	H	3,1	10,87	0,00
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018	M	5,65833333	45,36	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	**04**	**LIXAMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS - VIGAS TRELIÇAS E PILARES**	**m²**		**1,53**	**0,00**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	15,70	0,00
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,06	3,04	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	**05**	**FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TRELIÇA EXTERNA COM PERFIL U 152,40X48,77X5,08; CANTONEIRA AÇO 30X30X2,65, COMPRIMENTO 14,45M**	**CNJ**		**2.210,72**	**0,00**
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	138,66	4,20	0,00
SINAPI-I	13340	PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	28,9	23,80	0,00
SINAPI-I	25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	24	13,35	0,00
SINAPI-I	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	H	24	10,87	0,00
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018	M	7,92	45,36	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	**06**	**FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TRELIÇA INTERNA COM PERFIL U 152,40X48,77X5,08; CANTONEIRA AÇO 30X30X2,65, COMPRIMENTOS TOTAIS 18,00M**	**CNJ**		**2.750,92**	**0,00**
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	172,65	4,20	0,00
SINAPI-I	13340	PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	36	23,80	0,00
SINAPI-I	25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	29,8	13,35	0,00
SINAPI-I	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	H	29,8	10,87	0,00
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018	M	9,86	45,36	0,00