



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> Município de Vila Maria	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 07-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Vila Maria/RS	<b>BDI 1</b> 26,31%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER</b>									<b>251.064,18</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER</b>					-	<b>251.064,18</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PISO E FECHAMENTO PLAYGROUND</b>					-	<b>33.304,85</b>	
1.1.1.	Composição	03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM MADEIRA PLÁSTICA 90X10X2,2CM, NA COR IPÊ, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU MATERIAL SIMILAR ANTICORROSIVO	M	27,95	386,39	BDI 1	488,05	13.641,00	RA
1.1.2.	Composição	04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO 1,00M X 1,00M X 15MM, PEÇAS PRETAS E COLORIDAS, DE ENCAIXE, CONFORME PROJETO	m²	115,00	135,37	BDI 1	170,99	19.663,85	RA
<b>1.2.</b>			<b>INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND</b>					-	<b>3.391,67</b>	
1.2.1.	Composição	05	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CASINHA FAZENDINHA COLORIDA, COM PORTA E JANELA E ABERTURAS CIRCULARES NAS LATERAIS (1,08X1,40X1,15 (LXCXA))	UNIDADE	1,00	1.706,86	BDI 1	2.155,93	2.155,93	RA
1.2.2.	Composição	06	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CASINHA COLORIDA COM PORTA FRONTAL, JANELAS LATERAIS E CERQUINHA AOS FUNDOS (0,90X1,02X0,90 (LXCXA))	UNIDADE	1,00	978,34	BDI 1	1.235,74	1.235,74	RA
<b>1.3.</b>			<b>PINTURA MÃO DE OBRA</b>					-	<b>43.496,04</b>	
1.3.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	409,02	12,46	BDI 1	15,74	6.437,97	RA
1.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	409,02	3,41	BDI 1	4,31	1.762,88	RA
1.3.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	444,30	62,89	BDI 1	79,44	35.295,19	RA
<b>1.4.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA</b>					-	<b>3.031,11</b>	
1.4.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,21	128,89	BDI 1	162,80	522,59	RA
1.4.2.	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,10	513,02	BDI 1	648,00	64,80	RA
1.4.3.	Cotação	06	AREIA FINA	M³	6,85	275,00	BDI 1	347,35	2.379,35	RA
1.4.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,21	12,46	BDI 1	15,74	50,53	RA
1.4.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,21	3,41	BDI 1	4,31	13,84	RA
<b>1.5.</b>			<b>INSTALAÇÃO CAMPO SINTÉTICO E FECHAMENTO</b>					-	<b>43.180,80</b>	
1.5.1.	Cotação	03	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA 50MM, COR VERDE, FIBRILADA, 100% POLIETILENO, BASE DUPLA. INCLUSO FAIXAS BRANCAS PARA DEMARCAÇÃO DAS ÁREAS, GRANULADO DE BORRACHA, TEIPE PARA A JUNÇÃO DOS TAPETES, COLA BICOMPONENTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	200,50	122,90	BDI 1	155,23	31.123,62	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Vila Maria	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER	MUNICÍPIO / UF Vila Maria/RS	BDI 1 26,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER									251.064,18	
1.5.2.	Cotação	11	TRAVE DE FUTEBOL INFANTIL DESMONTÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, 1,30M DE LARGURA X 1,00M DE ALTURA. REDE EM NYLON SEDA (POLIPROPILENO)	UNIDADE	2,00	1.079,00	BDI 1	1.362,88	2.725,76	RA
1.5.3.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,98	128,89	BDI 1	162,80	322,34	RA
1.5.4.	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,12	513,02	BDI 1	648,00	77,76	RA
1.5.5.	Composição	03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM MADEIRA PLÁSTICA 90X10X2,2CM, NA COR IPÊ, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU MATERIAL SIMILAR ANTICORROSIVO	M	18,30	386,39	BDI 1	488,05	8.931,32	RA
1.6.			REALOCAÇÃO DE PORTA DE EMERGÊNCIA					-	889,44	
1.6.1.	Composição	08	INSTALAÇÃO DE PORTA DE EMERGÊNCIA 1,60X2,20M EM ALVENARIA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E, REQUADRO DO LOCAL DEMOLIDO	m2	3,52	38,80	BDI 1	49,01	172,52	RA
1.6.2.	SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	3,52	130,64	BDI 1	165,01	580,84	RA
1.6.3.	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,21	513,02	BDI 1	648,00	136,08	RA
1.7.			REFORMAS GERAIS (BANHEIROS E SALAS DE CONVIVÊNCIA)					-	81.596,55	
1.7.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	17,00	10,84	BDI 1	13,69	232,73	RA
1.7.2.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	552,97	BDI 1	698,46	3.492,30	RA
1.7.3.	SINAPI-I	11761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	5,00	81,82	BDI 1	103,35	516,75	RA
1.7.4.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	776,70	BDI 1	981,05	1.962,10	RA
1.7.5.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	43,09	BDI 1	54,43	108,86	RA
1.7.6.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	453,25	BDI 1	572,50	2.290,00	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Vila Maria	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 07-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Vila Maria/RS	<b>BDI 1</b> 26,31%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER</b>									<b>251.064,18</b>	
1.7.7.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	470,45	BDI 1	594,23	1.782,69	RA
1.7.8.	Composição	09	REMOÇÃO DE CHUVEIROS DE FORMA MANUAL	UNIDADE	4,00	12,22	BDI 1	15,44	61,76	RA
1.7.9.	Composição	12	DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	1,23	244,87	BDI 1	309,30	380,44	RA
1.7.10.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	36,02	82,44	BDI 1	104,13	3.750,76	RA
1.7.11.	Composição	10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAFORRO DE PVC, BRANCO	M	49,88	7,28	BDI 1	9,20	458,90	RA
1.7.12.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,77	7,94	BDI 1	10,03	238,41	RA
1.7.13.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	457,22	BDI 1	577,51	2.310,04	RA
1.7.14.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,44	14,39	BDI 1	18,18	244,34	RA
1.7.15.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	10,81	764,80	BDI 1	966,02	10.442,68	RA
1.7.16.	SINAPI-I	38153	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	12,00	60,08	BDI 1	75,89	910,68	RA
1.7.17.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	54,47	19,57	BDI 1	24,72	1.346,50	RA
1.7.18.	SINAPI	104607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	54,47	49,20	BDI 1	62,14	3.384,77	RA
1.7.19.	Composição	11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE QUINA PARA CRIANÇA, CONTONEIRA EVA 10MM, COM ADESIVO, 100X4X4CM (CXLXA)	UN	66,00	12,56	BDI 1	15,86	1.046,76	RA
1.7.20.	Cotação	17	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS, TIPO CABINE, EM GRANITO OCRE OU CINZA CASTELO, COM ALTURA DE 1,80M, E 15CM ESPAÇADO DO CHÃO, INCLUSO INSTALAÇÃO	M²	22,97	480,00	BDI 1	606,29	13.926,48	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Vila Maria	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 07-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Vila Maria/RS	<b>BDI 1</b> 26,31%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER</b>									<b>251.064,18</b>	
1.7.21.	Cotação	13	ARMÁRIO BAIXO COM DIMENSÕES TOTAIS DE 1,77x4,90x0,60m (AxCxL) CAIXARIA EM MDF NA COR REFERÊNCIA CUMARU (ARAUCO) 18MM PAINEL EM MDF SOBREPOSTO COM 14 PEÇAS ARMÁRIO BAIXO COM DIMENSÕES DE 1,77x3,30x0,60m (AxCxL) CAIXARIA EM MDF NA COR REFERÊNCIA CUMARU (ARAUCO) 18MM MESA EM MDF 18MM COM TAMPO NA COR REFERÊNCIA CUMARU (ARAUCO), BASE DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR 04 UNIDADES DE PÉS COM H=58CM BANCADA EM MDF COM TAMPO NA COR REFERÊNCIA CUMARU (ARAUCO) MEDINDO 4,30x0,60 (LxP)	UNIDADE	1,00	24.017,50	BDI 1	30.336,50	30.336,50	RA
1.7.22.	Cotação	14	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA, C=1,50M, COM ENCOSTO	UNIDADE	3,00	626,00	BDI 1	790,70	2.372,10	RA
1.8.			<b>HIDROSSANITÁRIO</b>					-	<b>2.374,55</b>	
1.8.1.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,75	BDI 1	18,63	18,63	RA
1.8.2.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	53,52	BDI 1	67,60	135,20	RA
1.8.3.	SINAPI	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	32,09	BDI 1	40,53	81,06	RA
1.8.4.	SINAPI	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	31,19	BDI 1	39,40	78,80	RA
1.8.5.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,94	BDI 1	26,45	26,45	RA
1.8.6.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,14	BDI 1	16,60	16,60	RA
1.8.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,10	BDI 1	12,76	25,52	RA
1.8.8.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	20,79	BDI 1	26,26	26,26	RA
1.8.9.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	13,14	BDI 1	16,60	49,80	RA
1.8.10.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	9,16	BDI 1	11,57	34,71	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Vila Maria	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 07-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Vila Maria/RS	<b>BDI 1</b> 26,31%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER</b>									<b>251.064,18</b>	
1.8.11.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,53	BDI 1	15,83	31,66	RA
1.8.12.	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,49	49,41	BDI 1	62,41	966,73	RA
1.8.13.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,84	20,81	BDI 1	26,29	100,95	RA
1.8.14.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,01	12,24	BDI 1	15,46	201,13	RA
1.8.15.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	8,79	12,39	BDI 1	15,65	137,56	RA
1.8.16.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	117,04	BDI 1	147,83	443,49	RA
<b>1.9.</b>			<b>SALAS DE CONVIVÊNCIA</b>					-	<b>5.642,67</b>	
1.9.1.	Composição	04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO 1,00M X 1,00M X 15MM, PEÇAS PRETAS E COLORIDAS, DE ENCAIXE, CONFORME PROJETO	m²	33,00	135,37	BDI 1	170,99	5.642,67	RA
<b>1.10.</b>			<b>REFORMA DE BEIRAIS</b>					-	<b>1.632,04</b>	
1.10.1.	Composição	01	REFORMA DE BEIRAIS DE TELHADO, UTILIZANDO MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (PEÇA) 2,5X10CM (0.0025M³/M) M	m2	3,40	127,30	BDI 1	160,79	546,69	RA
1.10.2.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	59,70	14,39	BDI 1	18,18	1.085,35	RA
<b>1.11.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE PASSARELA</b>					-	<b>32.524,46</b>	
1.11.1.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,50	70,58	BDI 1	89,15	222,88	RA
1.11.2.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,61	411,21	BDI 1	519,40	1.355,63	RA
1.11.3.	Cotação	12	PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA UTILIZANDO PERFIS U 50X200-2MM E 50X100-2MM; TUBO 30X40-1,5MM; TELHADO EM ALUZINCO 0.43MM (INCLUSO MÃO DE OBRA, FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	UNIDADE	1,00	24.500,00	BDI 1	30.945,95	30.945,95	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Vila Maria	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER	MUNICÍPIO / UF Vila Maria/RS	BDI 1 26,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA INTERNA - GINÁSIO EMEI SEMENTINHA DO SABER									251.064,18

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vila Maria/RS  
Local

terça-feira, 19 de setembro de 2023  
Data

Responsável Técnico

Nome: JACSON FURLANI  
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL  
ART/RRT: CREA 183.973

RECURSO  
↓